
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Nr 1(A), Nr 2(B) - montaż stolarki drzwiowej ppoż - etap 2.
ADRES INWESTYCJI : Skęczniew 58, 62-730 Dobra
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie
ADRES INWESTORA : Skęczniew 58, 62-730 Dobra

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynki zamieszkania zbiorowego.

Budynki zrealizowane w systemie uprzemysłowionym, ilość kondygnacji IV, rozbudowane o łącznik pomiędzy blokiem Nr 1 i 2 oraz zaplecze kuchenne.

Ściany nośne, samonośne i stropy z elementów prefabrykowanych, rozbudowa zrealizowana w systemie tradycyjnym.

Zakres prac;

1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych.
2. Wykucie wnek na nadproża z podstępłowaniem stropów.
3. Osadzenie nowych nadproży SBN 120/120.
4. Poszerzenie otworów drzwiowych.
5. Osadzenie nowej stolarki drzwiowej - drzwi kompletne ognioodporne i dymoszczelne..
6. Uzupelnienie tynków , roboty malarskie.

Materiały;

1.Pomieszczenie gospodarcze pod schodami bud. Nr 1(A) i Nr 2(B) - parter,

- Drzwi metalowe 80/200 pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), zawias z funkcją samozamykacza. Drzwi i ościeżnica z blachy ocynkowanej, malowane, kolor biały RAL 9016. Światło otwarcia 80 cm, Klamki metalowe kl. III, zamek z wkładką patentową.

2..Pokój administracyjny i pokoje socjalne bud. Nr 1(A) i Nr 2(B) - parter i I piętro.

- Drzwi metakowe 80/200 pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), samozamykacz z funkcją regulacji siły zamykania i docisku (dostosowany dla osób niepełnosprawnych).. Drzwi i ościeżnica z blachy ocynkowanej, malowane, kolor biały RAL 9016. Światło otwarcia 80 cm, Klamki metalowe kl. III, zamek z wkładką patentową.

2.Świetlica bud. Nr 2(B). - I piętro.

- Drzwi metakowe 90/200 pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), samozamykacz z funkcją regulacji siły zamykania i docisku (dostosowany dla osób niepełnosprawnych).. Drzwi i ościeżnica z blachy ocynkowanej, malowane, kolor biały RAL 9016. Światło otwarcia 90 cm, Klamki metalowe kl. III, zamek z wkładką patentową.
- Trzymacz drzwiowy włączony w układ instalacji ppoż.

Uwagi:

- Obiekt czynny.
- Zasady obmiaru i pozostałe czynności wg przyjętych katalogów.
- Poszczególne etapy prac podlegają odbiorowi.
- Zastosowane materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Zamawiającego..

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek Nr 1 i 2 - Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 - Etap 2.					
1		Budynek Nr 1(A) - parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 1.50*2	m m		
				3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 1.50*2	m m		
				3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego 1.20*2	m m		
				2.40	
				RAZEM	2.40
5	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120, L=120cm. 1.20*2	m m		
				2.40	
				RAZEM	2.40
6	KNR-W 4-01 d.1 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2.05*0.24*0.05*2	m ³ m ³		
				0.05	
				RAZEM	0.05
7	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi metakowe pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), zawias z funkcją samozamykacza. Kolor biały RAL 9016 (Światło otwarcia 80 cm) Przedmiar dodatkowy 1 0.80*2.00	m ² kpl m ²		
				1.60	1.00
				RAZEM	1.60
8	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi metakowe pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), wzmocnienie pod samozamykacz. Kolor biały RAL 9016. Światło otwarcia 80 cm. Przedmiar dodatkowy 1 0.80*2.00	m ² kpl m ²		
				1.60	1.00
				RAZEM	1.60
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa - Samozamykacz np; GEZE TS 2000 Przedmiar dodatkowy 1 2	kpl. kpl. kpl.		
				2.00	1.00
				RAZEM	2.00
10	KNR AL-01 d.1 0304-06	Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi jrdnodkrzydłowych np. typ GEZE TS 2000 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (2.30*4+2.00*2+0.80*3) (2.30*4+0.80*2)	m m m		
				15.60 10.80	
				RAZEM	26.40
12	NNRNKB d.1 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (2.30*2+2.00*2+0.80*3)*0.25 (2.30*2+0.80*2)*0.25	m ² m ² m ²		
				2.75 1.55	
				RAZEM	4.30
13	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.30*2+2.00*2+0.80*3)*0.30 (2.30*2+0.80*2)*0.30	m ² m ² m ²		
				3.30 1.86	
				RAZEM	5.16
14	KNR-W 2-02 d.1 1521-06 analogia	Lakierowanie tynków malowanych farbami lateksowymi 5.16	m ² m ²		
				5.16	
				RAZEM	5.16
2		Budynek Nr 2(B) - parter i I piętro			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01 d.2 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR-W 4-01 d.2 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 1.50*2*3	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
17	KNR-W 4-01 d.2 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 1.50*2	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego 1.20*2*3	m m	7.20	
				RAZEM	7.20
19	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120, L=120 cm. 1.20*2*3	m m	7.20	
				RAZEM	7.20
20	KNR-W 4-01 d.2 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2.05*0.24*0.05*2 2.05*0.24*0.10*2	m ³ m ³ m ³	0.05 0.10	
				RAZEM	0.15
21	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi metakowe pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), zawias z funkcją samozamykacza. Kolor biały RAL 90,16 (Światło otwarcia 80 cm) Przedmiar dodatkowy 1 0.80*2.00	m ² kpl m ²	1.60	1.00
				RAZEM	1.60
22	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi metakowe pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), wzmocnienie pod samozamykacz. Kolor biały RAL 9016. Światło otwarcia 80 cm. Przedmiar dodatkowy 2 0.80*2.00*2	m ² kpl m ²	3.20	2.00
				RAZEM	3.20
23	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi metakowe pożarowe z funkcją dymoszczelności EiS 30 (próg - listwa opuszczana), wzmocnienie pod samozamykacz. Kolor biały RAL. Światło otwarcia 90 cm. Przedmiar dodatkowy 1 0.90*2.00	m ² kpl m ²	1.80	1.00
				RAZEM	1.80
24	d.2 wycena indywidualna	Dostawa - Samozamykacz np; GEZE TS 2000 Przedmiar dodatkowy 1 3	kpl. kpl kpl.	3.00	1.00
				RAZEM	3.00
25	KNR AL-01 d.2 0304-06 analogia	Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi jrdnodkrzydłowych np. typ GEZE TS 2000 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	d.2 wycena indywidualna	Dostawa - elektrozaczep uniwersalny Przedmiar dodatkowy 1 1	kpl. kpl kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
27	KNR AL-01 d.2 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR AL-01 d.2 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm (2.30*4+2.00*2+0.80*3)*2 (2.30*4+2.00*2+0.90*3) (2.30*4+0.80*2)	m m m m	31.20 15.90 10.80	
				RAZEM	57.90
30	NNRNKB d.2 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (2.30*4+2.00*2+0.80*3)*2*0.25 (2.30*4+2.00*2+0.90*3)*0.25 (2.30*4+0.80*2)*0.25	m ² m ² m ²	7.80 3.98 2.70	
				RAZEM	14.48
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.48	m ² m ²	14.48	
				RAZEM	14.48
32	KNR-W 2-02 d.2 1521-06 analogia	Lakierowanie tynków malowanych farbami lateksowymi 14.48	m ² m ²	14.48	
				RAZEM	14.48