
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na cele rehabilitacyjne mieszkańców DPS oraz poprawa komunikacji osób niepełnosprawnych pom. nr 37A, 38A, 39A.
ADRES INWESTYCJI : Skęczniew
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie
ADRES INWESTORA : Skęczniew 58, 62-730 Dobra
BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń terapeutycznych na parterze budynku DPS w Skęczniewie. Zakres robót jest zróżnicowany zgodnie z funkcjami pomieszczeń. Do wykonania są prace budowlane - skucia, skrobanie sufitów i ścian, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, licowanie ścian i posadzek płytkami, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana okien. Prace elektryczne obejmują wymianę istniejących przewodów elektrycznych i osprzętu - gniazdka, wyłączniki, montaż opraw oświetleniowych Led oraz montaż dodatkowych zabezpieczeń. Prace instalacyjne sanitarne obejmują wymianę grzejników żeliwnych na aluminiowe, wraz z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, wymianę rur i osprzętu wod. - kan. - umywalki, wanny, zlew.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane.			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
d.1	1216-01				
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	łazienka	1.65*1.6	m ²	2.640	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	
	pom. gospo-	2.1*2.05	m ²	4.305	
	darcze				
				RAZEM	41.872
2	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
	przedpokój	1	szt.	1.000	
	łazienka	1	szt.	1.000	
	pokój I	1	szt.	1.000	
	pokój II	1	szt.	1.000	
	kuchnia	1	szt.	1.000	
	pom. gospo-	1	szt.	1.000	
	darcze				
				RAZEM	6.000
3	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - wejściowe AL ciepłe.	m ²		
d.1	1024-06				
		1.0*2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną - metalowe.	m ²		
d.1	1024-06				
		0.9*2.1*4	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
5	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą regulowaną , metalowe.	m ²		
d.1	1024-06				
		0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży drzwiowych.	m		
d.1	0336-07				
	pom. gospo-	1.2*2	m	2.400	
	darcze				
				RAZEM	2.400
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek BS 120 mm	m		
d.1	0313-04				
	pom. gospo-	1.2*2	m	2.400	
	darcze				
				RAZEM	2.400
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych .	m ³		
d.1	0329-03				
	pom. gospo-	1.0*2.1*0.45	m ³	0.945	
	darcze				
				RAZEM	0.945
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	łazienka	[1.6+1.65]*2*2.5-1.0*2.1	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
	łazienka	1.6*1.65	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	
	pom. gospo-	2.1*2.05	m ²	4.305	
	darcze				
				RAZEM	39.232
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu .	m ³		
d.1	0106-04				
		1.2*0.25*0.45+0.945	m ³	1.080	
		[14.15+2.64]*0.02	m ³	0.336	
		39.232*0.01	m ³	0.392	
				RAZEM	1.808
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
d.1	1202-09				
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	łazienka	1.65*1.6	m ²	2.640	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	
	pom. gospo- darcze	2.1*2.05	m ²	4.305	
				RAZEM	41.872
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 - ściany.			
	przedpokój	[1.7+1.15]*2*2.5-1.0*2.1*3	m ²	7.950	
	pokój I	[5.15+2.60]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	33.318	
	pokój II	[4.3+3.1]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	31.568	
	kuchnia	[3.05+2.05]*2*2.5-1.0*2.1*2	m ²	21.300	
	pom. gospo- darcze	[2.1+2.05]*2*2.5-1.0*2.1	m ²	18.650	
				RAZEM	112.786
15	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0101-02	gruntem akrylowym.			
		41.872+112.786	m ²	154.658	
				RAZEM	154.658
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach .	m ²		
d.1	0815-06				
	sufit	41.872	m ²	41.872	
				RAZEM	41.872
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m ²		
d.1	0815-04				
	ściany	112.786	m ²	112.786	
				RAZEM	112.786
18	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01				
	łazienka	[1.6+1.65]*2.5*2-1.0*2.1	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
19	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w	m ²		
d.1	0636-01	technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie			
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
20	KNR 0-29	izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
d.1	0639-01				
		2.5*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody	m ²		
d.1	0641-03	bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10			
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
22	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1	0829-03				
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża			
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	łazienka	1.65*1.6	m ²	2.640	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	
	pom. gospo- darcze	2.1*2.05	m ²	4.305	
				RAZEM	41.872
24	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-	m ²		
d.1	0635-01	PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie			
	łazienka	2.64	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
25	KNR 0-29	izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
d.1	0638-01				
	łazienka	[1.6+1.65]*2-1.0	m	5.500	
				RAZEM	5.500
26	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody	m ²		
d.1	0640-03	bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10			
	łazienka	2.64	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
27	KNR 0-12	Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną na klej.	m ²		
d.1	1118-04				
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	łazienka	1.65*1.6	m ²	2.640	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. gospo- darcze	2.1*2.05	m ²	4.305	
				RAZEM	41.872
28	KNR 0-12II d.1 1119-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wys. 10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną	m		
	przedpokój	[1.7+1.15]*2-1.0*3	m	2.700	
	pokój I	[5.15+2.60]*2-1.0*2	m	13.500	
	pokój II	[4.3+3.1]*2-1.0*2	m	12.800	
	kuchnia	[3.05+2.05]*2-1.0*2	m	8.200	
	pom. gospo- darcze	[2.1+2.05]*2-1.0*2	m	6.300	
				RAZEM	43.500
29	KNR 4-01 d.1 0208-01	Przebiecie otworu dla kratki wentylacyjnej w elemencie żelbetowym - komin prefabrykowany.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - nakładka renowacyjna z PCV wzór marmur mocowana na klej do istniejącego podokiennika	m		
	analogia pokój I i II	1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity.	m ²		
	przedpokój	1.7*1.15	m ²	1.955	
	łazienka	1.65*1.6	m ²	2.640	
	pokój I	5.15*2.60	m ²	13.390	
	pokój II	4.3*3.1	m ²	13.330	
	kuchnia	3.05*2.05	m ²	6.252	
	pom. gospo- darcze	2.1*2.05	m ²	4.305	
				RAZEM	41.872
33	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	przedpokój	[1.7+1.15]*2*2.5-1.0*2.1*3	m ²	7.950	
	pokój I	[5.15+2.60]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	33.318	
	pokój II	[4.3+3.1]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	31.568	
	kuchnia	[3.05+2.05]*2*2.5-1.0*2.1*2	m ²	21.300	
	pom. gospo- darcze	[2.1+2.05]*2*2.5-1.0*2.1	m ²	18.650	
				RAZEM	112.786
34	KNR-W 2-02 d.1 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem .	m ²		
	analogia przedpokój	[1.7+1.15]*2*2.5-1.0*2.1*3	m ²	7.950	
	pokój I	[5.15+2.60]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	33.318	
	pokój II	[4.3+3.1]*2*2.5-[1.45*1.45+1.0*2.1*2]+[1.45*3*0.2]	m ²	31.568	
	kuchnia	[3.05+2.05]*2*2.5-1.0*2.1*2	m ²	21.300	
	pom. gospo- darcze	[2.1+2.05]*2*2.5-1.0*2.1	m ²	18.650	
				RAZEM	112.786
2		Roboty remontowe instalacji elektrycznych.			
35	KNR-W 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		125.0	m	125.000	
				RAZEM	125.000
36	KNR-W 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2,5.	m		
		85.0	m	85.000	
				RAZEM	85.000
37	KNR-W 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1,5.	m		
		65.0	m	65.000	
				RAZEM	65.000
38	KNR-W 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		125.0	m	125.000	
				RAZEM	125.000
39	KNR-W 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR-W 4-03 d.2 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
41	KNR-W 4-03 d.2 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR-W 4-03 d.2 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm. 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
43	KNR 5-08 d.2 0402-01	Montaż wentylatora kanałowego 230V. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - przewód antenowy RTV. 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
45	KNR-W 4-03 d.2 0306-01	Wymiana gniazda RTV. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty remontowe instalacji sanitarnych.			
46	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka + zlewozmywak. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 4-02 d.3 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.3 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
50	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej , zlewozmywakowej. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 4-02 d.3 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-02 d.3 0140-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 d.3 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR 4-01 d.3 0337-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w posadzkach z zaprawy cementowej 2.0*2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR-W 4-02 d.3 0116-02	Wstawienie odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 6.0 2	msc. m msc.	2.000	6.000
				RAZEM	2.000
56	KNR 0-31 d.3 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 0-31 d.3 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNR 0-31 d.3 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4-02 d.3 0210-03	Wstawienie odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 2	szt. m szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 4-02 d.3 0210-05	Wstawienie odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.4 1	szt. m szt.	1.000	1.400
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KSNR 4 d.3 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KSNR 4 d.3 0213-06	Brodziki z baterią natryskową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-05/ d.3 0403-01 analogia	Wykonanie uszczelnień z masy silikonowej przy urządzeniach kanalizacyjnych - brodzik , miska wc , umywalka , zlewozmywak. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	553.7528	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	uszczelniaach silikonowy sanitarny	kg	2.1600		2.1600	0.00	0.00	
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	53.0880		53.0880	0.00	0.00	
3.	drzwi jednoskrzydłowe - wejściowe AL ciepłe	m ²	4.2000		4.2000	0.00	0.00	
4.	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną - metalowe	m ²	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
5.	drzwi jednoskrzydłowe - wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą regulowaną , metalowe	m ²	1.8900		1.8900	0.00	0.00	
6.	kotwy stalowe	szt.	72.2085		72.2085	0.00	0.00	
7.	kratka wentylacyjna z blachy stalowej powlekanej	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
8.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	4.8498		4.8498	0.00	0.00	
9.	pianka poliuretanowa	dm ³	3.9585		3.9585	0.00	0.00	
10.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm ³	106.3970		106.3970	0.00	0.00	
11.	środek gruntujący Euroalan 3K	dm ³	1.3361		1.3361	0.00	0.00	
12.	lakier akrylowy z brokatem	dm ³	18.4969		18.4969	0.00	0.00	
13.	farba emulsyjna akrylowa wewn.	dm ³	42.6856		42.6856	0.00	0.00	
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3.4025		3.4025	0.00	0.00	
15.	zaprawa klejąca	kg	580.0389		580.0389	0.00	0.00	
16.	zaprawa spoinująca	kg	36.0321		36.0321	0.00	0.00	
17.	folia polietylenowa	m ²	56.8203		56.8203	0.00	0.00	
18.	taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPERFLEX-B 240	m	16.2750		16.2750	0.00	0.00	
19.	piasek do zapraw	m ³	0.2029		0.2029	0.00	0.00	
20.	cement CEM I 32,5	kg	14.5020		14.5020	0.00	0.00	
21.	wapno suchogaszone	kg	136.0990		136.0990	0.00	0.00	
22.	gładź gipsowa	kg	231.9870		231.9870	0.00	0.00	
23.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	386.6450		386.6450	0.00	0.00	
24.	cegła budowlana pełna	szt.	19.2000		19.2000	0.00	0.00	
25.	nakładka renowacyjna z PCV wzór marmur	m	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
26.	zaprawa klejowa	kg	0.3000		0.3000	0.00	0.00	
27.	płytki terakotowe	m ²	47.1899		47.1899	0.00	0.00	
28.	płytki okładzinowe ścienne 60x60 cm	m ²	14.4330		14.4330	0.00	0.00	
29.	woda	m ³	0.4176		0.4176	0.00	0.00	
30.	woda z rurociągu	m ³	0.0164		0.0164	0.00	0.00	
31.	korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15 mm	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
32.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
33.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	8.2400		8.2400	0.00	0.00	
34.	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 32 mm	szt.	5.2000		5.2000	0.00	0.00	
35.	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 40 mm	szt.	5.2000		5.2000	0.00	0.00	
36.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe 50	m	2.1400		2.1400	0.00	0.00	
37.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe 110	m	1.4700		1.4700	0.00	0.00	
38.	rury z polietylenu	m	6.4200		6.4200	0.00	0.00	
39.	złączki dwukielichowe z PCW	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
40.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	9.3000		9.3000	0.00	0.00	
41.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.1000		3.1000	0.00	0.00	
42.	kształtki z polietylenu	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
43.	kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2"	szt.	1.0300		1.0300	0.00	0.00	
44.	zawory wodne czepalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
45.	przyłącza elastyczne do armatury stojącej	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
46.	baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
47.	baterie umywalkowe stojące, śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
48.	baterie natryskowe ścienne z rurą natryskową stałą, śr. 15 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
49.	przyłącza elastyczne w oplocie u stali kwasoodpornej	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
50.	podejście pod baterię do HX6/15 i HW627/15	szt.	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
51.	syfony umywalkowe mosiężne, ze spustem i rurą odpływową śr. 32 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
52.	spusty do wanien	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
53.	tuleje wspomagające 15 mm	szt.	13.0000		13.0000	0.00	0.00	
54.	umywalki porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
55.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
56.	Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
57.	wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
58.	brodziki natryskowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
59.	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
60.	przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
61.	sedesy	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
62.	syfony wannowe nadstropowe,	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
63.	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
64.	szyny montażowe do HX6/15 i HW627/15	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
65.	uchwyty do rurociągów PCV	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
66.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
67.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
68.	otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 6 mm do rurociągów 22 mm	m	12.6000		12.6000	0.00	0.00	
69.	taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm	m	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
70.	klej do sklejanania miękkich otulin z PE	dm ³	0.0708		0.0708	0.00	0.00	
71.	wentylator kanałowy fi 150 mm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
72.	oprawy typu LED 30x30 cm'	szt.	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
73.	łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00	
74.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
75.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe'	szt.	12.2400		12.2400	0.00	0.00	
76.	puszki bakelitowe " 60"	szt.	18.3600		18.3600	0.00	0.00	
77.	przewody antenowe koncentryczne	m	15.6000		15.6000	0.00	0.00	
78.	przewody wtynkowe typ YDYp 3x2,5 mm2	m	88.4000		88.4000	0.00	0.00	
79.	przewody wtynkowe typ YDYp 3x1,5 mm2	m	67.6000		67.6000	0.00	0.00	
80.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	24.0000		24.0000	0.00	0.00	
81.	akrylowy preparat gruntujący	kg	38.6645		38.6645	0.00	0.00	
82.	taśma malarska	m	41.8720		41.8720	0.00	0.00	
83.	szafka pod zlewozmywak	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
84.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	5.0747	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	4.1653	0.00	0.00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0720	0.00	0.00
4.	agregat do natrysku	m-g	20.3015	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł