

---

# PRZEDMIAR ROBÓT + ZEST. R+M+S+

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku DPS Skęczniew - parter  
ADRES INWESTYCJI : Skęczniew  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie  
ADRES INWESTORA : Skęczniew 58, 62-730 Dobra  
BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych na parterze budynku DPS w Skęczniewie. Zakres robót jest zróżnicowany zgodnie z funkcjami pomieszczeń. Do wykonania są prace budowlane - skucia, skrobanie sufitów i ścian, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, licowanie ścian i posadzek płytkami, wymiana drzwi wewnętrznych. Prace elektryczne obejmują wymianę istniejących przewodów elektrycznych i osprzętu - gniazdka, wyłączniki, montaż opraw oświetleniowych Led oraz montaż dodatkowych zabezpieczeń. Prace instalacyjne sanitarne obejmują wymianę grzejników żeliwnych na aluminiowe, wraz z montażem zaworów grzejnikowych z głowicami termostaticznymi, wymianę rur i osprzętu wod. - kan. - umywalki, miski wc, zlew. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej z podłączeniem do kanalizacji istniejącej zewnętrznej pomieszczeń biurowych parteru wraz z włączeniem pionów z kondygnacji wyższych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KANALIZACJA.</b>			
1	KNR AT-17 d.1 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka [4.0+4.0+6.5*3+0.8*4*2]*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.170</b>
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka i podłoże. {[4.0+4.0+6.5*3]*0.7+0.8*0.8*2}*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
3	KNR 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m {[4.0+4.0+6.5*3]*0.7+0.8*0.8*2}*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.318</b>
4	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 3.08+12.318	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.398</b>
5	KNR AT-17 d.1 0102-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - przejścia kanalizacji przez ściany fundamentowe. 5*40.0	cm cm	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
6	KNR-W 2- d.1 18 0528-01	Przejście przez ściany fundamentowe przy grubości ściany 25 cm - rura osłonowa fi 200 mm z uszczelnieniem. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2- d.1 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - W BUDYNKU. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 4- d.1 02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wymiana istniejących pionów na parterze . Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.0 2	szt. m szt.	2.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	S 215 1000- d.1 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 4.0+4.0+6.5*3	m m	27.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.500</b>
10	S 215 1000- d.1 04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 2.0+1.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	S 215 1000- d.1 02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 2.0+1.0*3	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR-W 2- d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2- d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR-W 2- d.1 15 0222-05	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 4- d.1 01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem zasypowym z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 12.318	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.318</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych podłoży posadzkowych z betonu monolitycznego C12/15 gr. 10 cm - bruzdy po wykopach instalacyjnych. {[4.0+4.0+6.5*3]*0.7+0.8*0.8*2}*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.053</b>
17	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach . [4.0+4.0+6.5*3]*0.7+0.8*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.530</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 1102-01 + 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro 20.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.530	 20.530
				<b>RAZEM</b>	<b>20.530</b>
19 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop dla rurociągu sanitarnego poza budynkiem. [14.0+1.0*3]*0.9*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.770	 13.770
				<b>RAZEM</b>	<b>13.770</b>
20 d.1	KNR-W 2- 18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm 17.0*0.9*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.295	 2.295
				<b>RAZEM</b>	<b>2.295</b>
21 d.1	KNR-W 2- 18 0528-01	Przejście przez ściany fundamentowe przy grubości ściany 38 cm - rura osłonowa fi 200 mm z uszczelnieniem. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22 d.1	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - poza budynkiem 1.0*3	m m	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23 d.1	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - poza budynkiem 14.0	m m	 14.000	 14.000
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
24 d.1	KNR-W 2- 18 0511-02	Przykrycie rurociągów z materiałów sypkich gr. 15 cm 17.0*0.9*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.295	 2.295
				<b>RAZEM</b>	<b>2.295</b>
25 d.1	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - poza budynkiem . 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26 d.1	KNR AT-17 0102-04	Wiercenie otworów o głębokości 10 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym 10	cm cm	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
27 d.1	KNR-W 2- 18 0527-01	Wykonanie wejścia do istniejącej studni sanitarnej i włączenie nowego rurociągu fi 200 mm.- uszczelka In Situ 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.1	KNR-W 2- 01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 13.730-2.295*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.140	 9.140
				<b>RAZEM</b>	<b>9.140</b>
<b>2</b>		<b>PRZEDSIÓNEK GABINETU P. DYREKTOR.</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
29 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.2.1	KNR 4-01 0331-06	Poszerzenie otworu w ścianie o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla drzwi. 2.08	m m	 2.080	 2.080
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
31 d.2.1	KNR-W 2- 02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [2.57+2.46]*2-[0.9*2+0.8*2]	m m	 6.660	 6.660
				<b>RAZEM</b>	<b>6.660</b>
32 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych. Wsp. do R=0,4 2.57*2.46+0.8*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.522	 6.522
				<b>RAZEM</b>	<b>6.522</b>
33 d.2.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.57*2.46 [2.57*2.46]*2.5*2-[1.0*2.08*2+0.9*2.08*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.322 23.707	 30.029
				<b>RAZEM</b>	<b>30.029</b>
34 d.2.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 30.445	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.445	 30.445
				<b>RAZEM</b>	<b>30.445</b>
35 d.2.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 2.57*2.46+0.8*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.522	 6.522

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.522</b>
36 d.2.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [2.57*2.46]*2.5*2-[1.0*2.08*2+0.9*2.08*4]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.963</b>
37 d.2.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.57*2.46+0.8*0.25+([2.57+2.46]*2-[1.0*2+0.9*2])*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.148</b>
38 d.2.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 2.57*2.46+0.8*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.522</b>
39 d.2.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [2.57+2.46]*2-[1.0*2+0.9*2]	m m	6.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.260</b>
40 d.2.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.57*2.46+0.8*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.522</b>
41 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.57*2.46 [2.57*2.46]*2.5*2-[1.0*2.08*2+0.9*2.08*4]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.322 19.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.285</b>
42 d.2.1	KNR-W 2- 02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [2.57*2.46]*2.5*2-[1.0*2.08*2+0.9*2.08*4]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.963</b>
43 d.2.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych gładkich wraz z ościeżnicą metalową , kompletne . 1.0*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
44 d.3	KNR-W 4- 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
45 d.3	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5, 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46 d.3	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5, 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
47 d.3	KNR-W 4- 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
48 d.3	KNR-W 4- 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49 d.3	KNR-W 4- 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.3	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51 d.3	KNR-W 4- 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>GABINET P. DYREKTOR.</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
52 d.4.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53 d.4.1	KNR-W 2-02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [3.09+4.41]*2-0.9	m m	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
54 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych. Wsp. do R=0,4 3.09*4.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.627</b>
55 d.4.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.41*3.09 [4.41+3.09]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627 34.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.635</b>
56 d.4.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 47.617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.617	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.617</b>
57 d.4.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa poziomych rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wraz z półką dla listwy led. [4.41+3.09]*[0.3+0.15]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.375</b>
58 d.4.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 4.41*3.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.627</b>
59 d.4.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [4.41+3.09]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2-3.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.633	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.633</b>
60 d.4.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.41*3.09+([4.41+3.09]*2-0.9)*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.037	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.037</b>
61 d.4.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 4.41*3.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.627</b>
62 d.4.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [4.41+3.09]*2-0.9	m m	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
63 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.41*3.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.627</b>
64 d.4.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.41*3.09 [4.41+3.09]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.627 34.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.635</b>
65 d.4.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.41+3.09]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.008</b>
66 d.4.1	KNR-W 4-01 0908-02 analogia	Wykonanie otworów i montaż nawiewników higrosterowanych w ramach skrzydeł okiennych z PCV . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67 d.4.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>4.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
68 d.4.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 75.0	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
69 d.4.2	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betoniu - YDyp 3x2, 5. 60.0	m m	60.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
70	KNR-W 4- d.4.2 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDyp 3x1, 5. 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
71	KNR 5-08 d.4.2 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) 75.0	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
72	KNR 5-08 d.4.2 0207-01	Przewody kabelkowe UTP 8x0,5 wciągane do rur 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
73	KNR 5-08 d.4.2 0207-01	Przewody kabelkowe Ly 2x1 wciągane do rur 50.0	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
74	KNR-W 4- d.4.2 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 75.0	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
75	KNR-W 4- d.4.2 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 7+2	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
76	KNR-W 4- d.4.2 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 4+1	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
77	KNR AT-14 d.4.2 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	KNR 5-08 d.4.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - DATA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
79	KNR-W 4- d.4.2 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1+1	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNR-W 4- d.4.2 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 60*60 cm. 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
81	d.4.2 wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 5,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKA P. DYREKTOR.</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
82	KNR 4-01 d.5.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNR 4-01 d.5.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.6*0.25*2.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.312</b>
84	NNRNKB d.5.1 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod ścianę. 0.6*0.3*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
85	KNR 4-01 d.5.1 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - likwidacja części otworu drzwiowego. 0.5*0.25*2.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
86	KNR 4-01 d.5.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
87	KNR 4-01 d.5.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek SB 120x120 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
88	KNR 4-01 d.5.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> [2.46*1.18]*2*2.5-1.5*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.394</b>
89	KNR 4-01 d.5.1 0212-01	Rozbiórka posadzek i podłoży betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [2.46*1.18+1.0*0.25]*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>
90	KNR 4-01 d.5.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - pogłębienie pomieszczenia. [2.46*1.18+1.0*0.25]*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>
91	KNR 4-01 d.5.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.312+11.394*0.02+0.473+0.473	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.486</b>
92	KNR 2-02 d.5.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym [2.46*1.18+1.0*0.25]*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.158</b>
93	KNR 2-02 d.5.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym , beton C12/15 [2.46*1.18+1.0*0.25]*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.315</b>
94	NNRNKB d.5.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m <sup>2</sup> 2.46*1.18+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
95	KNR 2-02 d.5.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - tylko folia. 2.46*1.18+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
96	KNR 0-31 d.5.1 0305-01	Wykonanie płyty grzewczej zbrojonej włóknami - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 2.46*1.18+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
97	KNR 2-02 d.5.1 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - stelaż miski ustępowej. [0.16*2+0.5]*1.0+0.16*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
98	KNR 4-01 d.5.1 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.46*1.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.903</b>
99	KNR AT-22 d.5.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 2.46*1.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.903</b>
100	KNR 2-02 d.5.1 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 2.46*1.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.903</b>
101	KNR AT-22 d.5.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [2.46+1.18]*2*2.5-0.9*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.328</b>
102	KNR AT-22 d.5.1 0201-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 16.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.328</b>
103	KNR AT-23 d.5.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.46*1.18+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
104	KNR AT-23 d.5.1 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 3.153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
105	KNR-W 4- d.5.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR 2-02 d.5.1 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.46*1.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.903</b>
107	KNR-W 2- d.5.1 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z wentylacją z ościeżnicą składana - zakres 28-30 cm fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
108	KNNR 7 d.5.1 0703-01	Przegrody ze szkła hartowanego z drzwiami - ścianka prysznicowa z drzwiami. 1.15*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
109	KNR AT-22 d.5.1 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów :- dozownik mydła metalowy niklowany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR AT-22 d.5.1 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - pojemnik na ręczniki metalowy niklowany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
111	KNR AT-22 d.5.1 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - uchwyty na papier toaletowy metalowy niklowany. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
112	KNR AT-22 d.5.1 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - lustro klejone na płytach 60x80 cm. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
113	KNR 0-31 d.5.2 0301-01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 2.46*1.18+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.153</b>
114	KNR 0-31 d.5.2 0201-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach 6.0*2	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
115	KNR 0-31 d.5.2 0114-07	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 15 mm 6.0*2	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
116	KNR INS- d.5.2 TAL 0309- 07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	KNR INS- d.5.2 TAL 0308- 02	Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.- na powrocie. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 0-13 d.5.2 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm woda zimna 5.0 woda ciepła 4.0	m m m	5.000 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
119	KNR 0-31 d.5.2 0114-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 9.0	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
120	S-215 0500- d.5.2 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii o śr.zewn.rury 20 mm 2*2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
121	S-215 0500- d.5.2 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR-W 2- d.5.2 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	KNR-W 2- d.5.2 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNR 2-15/ d.5.2 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	KNR 2-15/ d.5.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNR 2-15/ d.5.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127	KNR-W 2- d.5.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym , z otworem na baterię.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	KNR-W 2- d.5.2 15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	KNR-W 2- d.5.2 15 0218-01	Odpyw liniowy prysznicowy z kratką nierdzewną 1 M.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130	KNR-W 2- d.5.2 15 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	KNR-W 2- d.5.2 15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132	KNR-W 2- d.5.2 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do wc .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.3</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
133	KNR-W 4- d.5.3 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5, 6.0	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
134	KNR-W 4- d.5.3 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5, 6.0	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
135	KNR-W 4- d.5.3 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
136	KNR-W 4- d.5.3 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
137	KNR-W 4- d.5.3 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
138	KNR-W 4- d.5.3 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNR-W 4- d.5.3 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy KINKIET LED ŚCIENNY.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	KNR 5-08 d.5.3 0403-01	Montaż wentylatora kanałowego sprzęgniętego z oświetleniem	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>BIURO - KSIĘGOWA.</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
141 d.6.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142 d.6.1	KNR-W 2- 02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [4.23+2.61]*2-0.9*2	m m	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
143 d.6.1	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.23*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
144 d.6.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu drzwiowego. 0.5*0.25*2.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
145 d.6.1	KNR-W 4- 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu gazobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
146 d.6.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
147 d.6.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek SB 120x120 mm 1.2*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
148 d.6.1	KNR-W 4- 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 1.0*2.1*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
149 d.6.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.23*2.61 [4.23+2.61]*2.5*2-[0.9*2.08*2+0.8*2.05+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040 27.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.236</b>
150 d.6.1	KNR AT-22 0101-02 sufit ściany	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 4.23*2.61 [4.23+2.61]*2.5*2-[0.9*2.08+0.8*2.05+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040 29.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.108</b>
151 d.6.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa poziomych rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wraz z półką dla listwy led. 4.23*[0.3+0.15]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.904</b>
152 d.6.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.5*0.15*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.112</b>
153 d.6.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 4.23*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
154 d.6.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [4.23+2.61]*2.5*2-[0.9*2.08+0.8*2.05+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.068</b>
155 d.6.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.23*2.61+[4.23*2+2.61*2-1.0-0.8]*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.228</b>
156 d.6.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 4.23*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
157 d.6.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [4.23+2.61]*2-[1.0+0.8]	m m	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR-W 4- d.6.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.23*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.040</b>
159	KNR 2-02 d.6.1 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 4.23*2.61 [4.23+2.61]*2.5*2-[0.9*2.08+0.8*2.05+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.040 29.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.108</b>
160	KNR-W 2- d.6.1 02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.23+2.61]*2.5*2-[0.9*2.08+0.8*2.05+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.068</b>
161	KNR-W 4- d.6.1 01 0908-02 analogia	Wykonanie otworów i montaż nawiewników higrosterowanych w ramach skrzydeł okiennych z PCV . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162	KNR-W 2- d.6.1 02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone kompletne. 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
163	KNR-W 2- d.6.1 02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone kompletne. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
164	KNR-W 4- d.6.2 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo- betonie 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
165	KNR-W 4- d.6.2 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 60.0	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
166	KNR-W 4- d.6.2 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
167	KNR 5-08 d.6.2 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) 75.0	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
168	KNR 5-08 d.6.2 0207-01	Przewody kabelkowe UTP 8x0,5 wciągane do rur 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
169	KNR 5-08 d.6.2 0207-01	Przewody kabelkowe Ly 2x1 wciągane do rur 50.0	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
170	KNR-W 4- d.6.2 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
171	KNR-W 4- d.6.2 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 8+1	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
172	KNR-W 4- d.6.2 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
173	KNR AT-14 d.6.2 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174	KNR 5-08 d.6.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- gunowych w puszkach z podłączeniem - DATA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNR-W 4- d.6.2 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
176	KNR-W 4- d.6.2 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 60*60 cm.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
177	d.6.2 wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 5,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.3</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
178	KNR-W 4- d.6.3 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
179	KNR-W 4- d.6.3 02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do nowego grzejnika o złączach spawanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.6	kpl.		
		1	m		0.600
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
180	KNR-W 2- d.6.3 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
181	KNR-W 2- d.6.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
182	KNR-W 2- d.6.3 15 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - na powrocie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>BIURO - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY.</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
183	KNR 4-01 d.7.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
184	KNR-W 2- d.7.1 02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [4.23+2.65]*2-0.9*2	m		
			m	11.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.960</b>
185	KNR-W 4- d.7.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.23*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.210</b>
186	KNR-W 4- d.7.1 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu gazobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 1.0*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
187	KNR 4-01 d.7.1 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.23*2.65 [4.23+2.65]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.210	
			m <sup>2</sup>	29.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.246</b>
188	KNR AT-22 d.7.1 0101-02 sufit ściany	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 4.23*2.65 [4.23+2.65]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.210	
			m <sup>2</sup>	30.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.118</b>
189	KNR 2-02 d.7.1 2004-05 analogia	Obudowa poziomych rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wraz z półką dla listwy led. 4.23*[0.3+0.15]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.904</b>
190	KNR 2-02 d.7.1 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 4.23*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.210</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191 d.7.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . ściany [4.23+2.65]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.908</b>
192 d.7.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.23*2.65+[4.23*2+2.65*2-1.0*2]*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.386</b>
193 d.7.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 4.23*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.210</b>
194 d.7.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [4.23+2.65]*2-[1.0*2]	m m	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
195 d.7.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.23*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.210</b>
196 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem sufit ściany 4.23*2.65 [4.23+2.65]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.210 30.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.118</b>
197 d.7.1	KNR-W 2- 02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 analogia ściany [4.23+2.65]*2.5*2-[0.9*2.08+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.908</b>
198 d.7.1	KNR-W 4- 01 0908-02	Wykonanie otworów i montaż nawiewników higrosterowanych w ramach skrzydeł okiennych z PCV . analogia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199 d.7.1	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>7.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
200 d.7.2	KNR-W 4- 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
201 d.7.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 60.0	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
202 d.7.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
203 d.7.2	KNR 5-08 0109-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) 75.0	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
204 d.7.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe UTP 8x0,5 wciągane do rur 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
205 d.7.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe Ly 2x1 wciągane do rur 50.0	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
206 d.7.2	KNR-W 4- 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 80.0	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
207 d.7.2	KNR-W 4- 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 8+2	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208	KNR-W 4- d.7.2 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
209	KNR AT-14 d.7.2 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
210	KNR 5-08 d.7.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - DATA 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
211	KNR-W 4- d.7.2 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
212	KNR-W 4- d.7.2 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 60*60 cm. 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
213	d.7.2 wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 5,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.3</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
214	KNR-W 4- d.7.3 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
215	KNR-W 4- d.7.3 02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do nowego grzejnika o złączach spawanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.6 1	kpl. m kpl.	1.000	0.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
216	KNR-W 2- d.7.3 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
217	KNR-W 2- d.7.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
218	KNR-W 2- d.7.3 15 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - na powrocie. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>PRZEDSIŃNEK POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.</b>			
<b>8.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
219	KNR 4-01 d.8.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
220	KNR 4-01 d.8.1 0331-06	Poszerzenie otworu w ścianie o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla drzwi. 2.08	m m	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
221	KNR-W 2- d.8.1 02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [2.46+1.56]*2-0.9*5	m m	3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
222	NNRNKB d.8.1 202 1136-01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych. Wsp. do R=0,4 2.46*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.838</b>
223	KNR 4-01 d.8.1 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.46*1.56 [2.46+1.56]*2.5*2-[1.0*2.08*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838 9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
224	KNR AT-22 d.8.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 13.538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.538	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
225 d.8.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 2.46*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.838</b>
226 d.8.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [2.46+1.56]*2.5*2-[1.0*2.08*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
227 d.8.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [2.46*1.56]+([2.64+1.56]*2-1.0*5)*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.178</b>
228 d.8.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 2.46*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.838</b>
229 d.8.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [2.46+1.56]*2-1.0*5	m m	3.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.040</b>
230 d.8.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.46*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.838</b>
231 d.8.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.46*1.56 [2.46+1.56]*2.5*2-[1.0*2.08*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.838 9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
232 d.8.1	KNR-W 2- 02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [2.46+1.56]*2.5*2-[1.0*2.08*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
233 d.8.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych gładkich wraz z ościeżnicą metalową , kompletne . 1.0*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
<b>8.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
234 d.8.2	KNR-W 4- 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
235 d.8.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5, 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
236 d.8.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5, 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
237 d.8.2	KNR-W 4- 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
238 d.8.2	KNR-W 4- 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
239 d.8.2	KNR-W 4- 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
240 d.8.2	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
241 d.8.2	KNR-W 4- 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>ŁAZIENKA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I POMIESZCZENIE SOCJALNE.</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>9.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
242 d.9.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
243 d.9.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
244 d.9.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - DLA PODCIĄGU.	m		
		2.96	m	2.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.960</b>
245 d.9.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek 2xIPE 240 mm	m		
		2.96*2	m	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
246 d.9.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.96*2	m	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
247 d.9.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
		2.96*0.2*2	m <sup>2</sup>	1.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.184</b>
248 d.9.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2.46*2.5*0.28	m <sup>3</sup>	1.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.722</b>
249 d.9.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		[1.23+0.94]*2.5	m <sup>2</sup>	5.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.425</b>
250 d.9.1	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
251 d.9.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		[3.12*2+2.46+1.3]*2.5-0.9*2.08	m <sup>2</sup>	23.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.128</b>
252 d.9.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka posadzek i podłoży betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		[2.46*3.12]*0.15	m <sup>3</sup>	1.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.151</b>
253 d.9.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - pogłębienie pomieszczenia.	m <sup>3</sup>		
		[2.46*3.12]*0.15	m <sup>3</sup>	1.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.151</b>
254 d.9.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		2.96*0.25*0.25+1.722+5.425*0.09+23.128*0.02+1.51+1.51	m <sup>3</sup>	5.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.878</b>
255 d.9.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		[2.46*3.12]*0.05	m <sup>3</sup>	0.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.384</b>
256 d.9.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15	m <sup>3</sup>		
		[2.46*3.12]*0.1	m <sup>3</sup>	0.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.768</b>
257 d.9.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.46*3.12*1.1	m <sup>2</sup>	8.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.443</b>
258 d.9.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - tylko folia.	m <sup>2</sup>		
		2.46*3.12*1.1	m <sup>2</sup>	8.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.443</b>
259 d.9.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.46*[1.1+1.3]	m <sup>2</sup>	5.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.904</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
260 d.9.1	KNR 2-02 1102-01 + 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro  2.46*[1.1+1.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.904</b>
261 d.9.1	KNR 4-01 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.46*3.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.675</b>
262 d.9.1	NNRNKB 202 0190a- 03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej .  [3.12+2.46]*2.5-0.9*2.08*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.206</b>
263 d.9.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 2.46*[1.1+1.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.904</b>
264 d.9.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach .  5.904	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.904</b>
265 d.9.1	KNR 2-02 2004-05	Obudowa podciągu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 . [1.1+1.3]*0.26*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
266 d.9.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [3.12*4+1.1*2+1.3*2]*2.5-0.9*2.08*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.456</b>
267 d.9.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 39.456	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.456</b>
268 d.9.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.12*[1.1+1.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.488</b>
269 d.9.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 7.488	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.488</b>
270 d.9.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  7.488	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.488</b>
271 d.9.1	KNR 2-02 1505-03 sufity	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3.12*[1.1+1.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.488</b>
272 d.9.1	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z wentylacją z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm cm fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
273 d.9.1	KNR-W 2- 02 1038-01	Montaż rolety drzwiowej z listew aluminiowych.  0.9*2.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
274 d.9.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów :- dozownik mydła metalowy niklowany  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
275 d.9.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - uchwyty na papier toaletowy metalowy niklowany.  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
276 d.9.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - pojemnik na ręczniki metalowy niklowany  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
277 d.9.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - lustro klejone na płytach 60x80 cm.  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
278 d.9.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla wentylatorów. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>9.2</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
279 d.9.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm woda zimna 12.0 woda ciepła 10.0	m m m	12.000 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
280 d.9.2	KNR 0-31 0114-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 10.0	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
281 d.9.2	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii o śr.zewn.rury 20 mm 2*2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
282 d.9.2	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
283 d.9.2	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
284 d.9.2	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
285 d.9.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
286 d.9.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
287 d.9.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
288 d.9.2	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym , z otworem na baterię. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
289 d.9.2	KNR-W 2- 15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
290 d.9.2	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
291 d.9.2	KNR-W 2- 15 0229-05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce - wraz z szafka. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
292 d.9.2	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
293 d.9.2	KNR-W 2- 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do wc . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
294 d.9.2	KNR-W 4- 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
295 d.9.2	KNR-W 4- 02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do nowego grzejnika o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.6	m		0.600
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
296	KNR-W 2- d.9.2 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
297	KNR-W 2- d.9.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
298	KNR-W 2- d.9.2 15 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - na powrocie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9.3</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
299	KNR-W 4- d.9.3 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		4.0	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
300	KNR-W 4- d.9.3 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5.	m		
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
301	KNR-W 4- d.9.3 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5.	m		
		16.0	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
302	KNR-W 4- d.9.3 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		4.0	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
303	KNR-W 4- d.9.3 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
304	KNR-W 4- d.9.3 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
305	KNR-W 4- d.9.3 03 0307-06	Wymiana przełącznika poj. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1+1+1	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
306	KNR-W 4- d.9.3 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
307	KNR-W 4- d.9.3 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy KINKIET LED ŚCIENNY.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
308	KNR 5-08 d.9.3 0403-01	Montaż wentylatora kanałowego sprzęgniętego z oświetleniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>		<b>BIURO - FINANSOWO - KSIEGOWE.</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
309	KNR 4-01 d.10.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
310	KNR-W 2- d.10.1 02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [6.93+2.85]*2-0.9*2	m		
			m	17.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.760</b>
311	KNR-W 4- d.10.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6.93*2.85	m <sup>2</sup>	19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
312 d.10.1	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych . 0.9*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
313 d.10.1	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
314 d.10.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu gazobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 0.9*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
315 d.10.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.93*2.85 [6.93+2.85]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.750 43.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.286</b>
316 d.10.1	KNR AT-22 0101-02 sufit ściany	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 6.93*2.85 [6.93+2.85]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.750 43.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.286</b>
317 d.10.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa poziomych rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wraz z półką dla listwy led. 6.93*[0.3+0.15]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.118</b>
318 d.10.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.5*0.15*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.112</b>
319 d.10.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 6.93*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
320 d.10.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [6.93+2.85]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.536</b>
321 d.10.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6.93*2.85+[6.93*2+2.85*2-1.0*2]*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.506</b>
322 d.10.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 21.506	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.506</b>
323 d.10.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [6.93+2.85]*2-[1.0*2]	m m	17.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.560</b>
324 d.10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.93*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
325 d.10.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 6.93*2.85 [6.93+2.85]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.750 43.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.286</b>
326 d.10.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.93+2.85]*2.5*2-[0.9*2.08*2+1.76*1.45]+[1.76+1.45*2]*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.536</b>
327 d.10.1	KNR-W 4-01 0908-02 analogia	Wykonanie otworów i montaż nawiewników higrosterowanych w ramach skrzydeł okiennych z PCV . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
328 d.10.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone kompletne. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
329 d.10.1	KNR AT-22 0301-04	Wymiana desek odbojowych na ścianach biura. Nowe deski z paneli elewacyjnych akrylowych w formie desek. Wsp. do R=1,4 5.5*0.18*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
<b>10.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
330 d.10.2	KNR-W 4- 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo- betonie 80.0	m m		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
331 d.10.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 80.0	m m		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
332 d.10.2	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 80.0	m m		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
333 d.10.2	KNR 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) 75.0	m m		
				75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
334 d.10.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe UTP 8x0,5 wciągane do rur 80.0	m m		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
335 d.10.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe Ly 2x1 wciągane do rur 60.0	m m		
				60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
336 d.10.2	KNR-W 4- 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 80.0	m m		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
337 d.10.2	KNR-W 4- 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 8+2	szt. szt.		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
338 d.10.2	KNR-W 4- 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
339 d.10.2	KNR AT-14 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
340 d.10.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- gunowych w puszkach z podłączeniem - DATA 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
341 d.10.2	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
342 d.10.2	KNR-W 4- 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 60*60 cm. 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
343 d.10.2	wycena in- dywidualna	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 8,0 m ) wraz z monta- żem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilo- ta. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
344 d.10.2	wycena in- dywidualna	Przeniesienie serwera do drugiego pomieszczenia wraz z przełożeniem li- ni i uruchomieniem. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10.3</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
345 d.10.3	KNR-W 4- 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
346 d.10.3	KNR-W 4-02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do nowego grzejnika o złączach spawanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.6	kpl.  m  kpl.	   1.000	   0.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
347 d.10.3	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
348 d.10.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną.	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
349 d.10.3	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - na powrocie.	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>		<b>POMIESZCZENIE SERWERA</b>			
<b>11.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
350 d.11.1	KNR-W 2-02 1124-06	Demontaż listew przyścienny z tworzyw sztucznych - profile Ws. do R=0,4 [2.76+1.]*2-0.9	m  m	  6.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.620</b>
351 d.11.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych. Wsp. do R=0,4 [2.46*1.2]*2-0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.004</b>
352 d.11.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.46*1.2 [2.46+1.2]*2.5*2-[0.9*2.08]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	   2.952 16.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.380</b>
353 d.11.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 19.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.380</b>
354 d.11.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 2.46*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.952</b>
355 d.11.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [2.46+1.2]*2.5*2-[0.9*2.08]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.428</b>
356 d.11.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [2.46*1.2]+{[2.64+1.2]*2-0.9}*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.630</b>
357 d.11.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 2.46*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.952</b>
358 d.11.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej. [2.46+1.2]*2-0.9	m  m	  6.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.420</b>
359 d.11.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.46*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.952</b>
360 d.11.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.46*1.2 [2.46+1.2]*2.5*2-[0.9*2.08]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	   2.952 16.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.380</b>
361 d.11.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [2.46+1.2]*2.5*2-[0.9*2.08]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.428</b>
362 d.11.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych gładkich wraz z ościeżnicą metalową , kompletne . 0.9*2.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.872	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.872</b>
<b>11.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
363	KNR-W 4- d.11.2 03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo- betonie 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
364	KNR-W 4- d.11.2 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
365	KNR-W 4- d.11.2 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
366	KNR-W 4- d.11.2 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
367	KNR-W 4- d.11.2 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
368	KNR-W 4- d.11.2 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
369	KNR-W 4- d.11.2 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
370	KNR-W 4- d.11.2 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>KORYTARZ.</b>			
<b>12.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
371	KNR-W 4- d.12.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.0*1.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>
372	KNR-W 2- d.12.1 02 1208-03	Pochwyty na wspornikach - demontaż istniejących pochwyków. Wsp. do R=0,4 6.3+4.5+1.8+3.0+3.0+5.0	m m	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
373	KNR-W 2- d.12.1 02 1036-03	Boazerie płycinowe - demontaż. Wsp. do R=0,4 [15.0+0.4*4*2-0.9*5]*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.385</b>
374	KNR 4-01 d.12.1 0354-10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.0*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
375	KNR 4-01 d.12.1 0354-09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
376	KNR 4-01 d.12.1 0332-06	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie o grubości 1 ceg. na zapra- wie cementowo-wapiennej 2.08*3	m m	6.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.240</b>
377	KNR-W 4- d.12.1 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie istniejącego otworu drzwio- wego. [1.26*2.4-1.0*2.4]*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.156</b>
378	KNR-W 4- d.12.1 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0.28*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.084</b>
379	KNR-W 4- d.12.1 01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z wykładziny obiekt- wej. 0.28*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.084</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
380 d.12.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków [15.0+0.4*4*2-0.9*5]*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.385</b>
381 d.12.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych gładkich wraz z ościeżnicą metalową , kompletne . 1.0*2.08*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.240</b>
382 d.12.1	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. 20 cm [2.08*2+1.0]*5	m m	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
383 d.12.1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. 28 cm [2.4*2+1.26]	m m	6.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.060</b>
384 d.12.1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 14.72*1.86 [14.72+0.3*2*2]*[2.46-1.05]*2-[1.0*1.03*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.379 39.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.123</b>
385 d.12.1	KNR AT-22 0101-02 sufit ściany	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 14.72*1.86 [14.72+0.3*2*2]*[2.46-1.05]*2-[1.0*1.03*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.379 39.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.123</b>
386 d.12.1	KNR AT-22 0301-04	Montaż desek odbojowych na ścianach korytarza. Nowe deski z paneli elewacyjnych akrylowych w formie desek. [6.3+4.5+1.8+3.0+3.0+5.0]*0.18*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.992</b>
387 d.12.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach . 14.72*1.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.379	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.379</b>
388 d.12.1	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach . [14.72+0.3*2*2]*[2.46-1.05]*2-[1.0*1.03*5+16.992]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
389 d.12.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 14.72*1.86 [14.72+0.3*2*2]*2.46*2-[1.0*2.08*5+16.992]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.379 50.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.313</b>
390 d.12.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [14.72+0.3*2*2]*2.46*2-[1.0*2.08*5+16.992]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.934</b>
391 d.12.1	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty z rur stalowych nierdzewnych na wspornikach na ścianach korytarza. [6.3+4.5+1.8+3.0+3.0+5.0]*2	m m	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
392 d.12.1	KNR-W 2-02 1208-03	Odbojnice z rur stalowych nierdzewnych montowane na ścianach korytarza na wspornikach - w przejściach. 0.5*2*4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>12.2</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
393 d.12.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie 90.0	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
394 d.12.2	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 60.0	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
395 d.12.2	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 90.0	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
396 d.12.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe Ly 2x1 . 100.0	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
397	KNR-W 4- d.12.2 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		90.0	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
398	KNR-W 4- d.12.2 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 5+10	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
399	KNR-W 4- d.12.2 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
400	KNR-W 4- d.12.2 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
401	KNR-W 4- d.12.2 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
402	KNR 5-08 d.12.2 0504-04	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych halogenowych przykręcanych, 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
403	KNR 5-08 d.12.2 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED przykręcanych ewakuacyjnych. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
404	d.12.2 wycena indywidualna	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 20,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
405	KNNR 5 d.12.2 0407-01	Modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w korytarzu - montaż dodatkowych zabezpieczeń. 17	szt.		
			szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>13</b>		<b>ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA.</b>			
<b>13.1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
406	KNR 4-01 d.13.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
407	KNR-W 4- d.13.1 01 0346-04	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. [1.1+1.04+1.35]*2.46-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.895</b>
408	KNR 4-01 d.13.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [2.76+2.45]*2*2.46-[0.8*2.0]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.033</b>
409	KNR-W 4- d.13.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.76*2.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.762</b>
410	KNR 4-01 d.13.1 0331-06	Poszerzenie otworu w ścianie o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla drzwi wejściowych. 2.08	m		
			m	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
411	KNR 4-01 d.13.1 0212-01	Rozbiórka posadzek i podłoży betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm [2.76*2.45+1.0*0.25]*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
412	KNR 4-01 d.13.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - pogłębienie pomieszczenia. [2.76*2.45+1.0*0.25]*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
413	KNR 4-01 d.13.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 4.895*0.1+24.033*0.02+6.762*0.02+2.08*0.25*0.1+1.052*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.261	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.261</b>
414	KNR 2-02 d.13.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym [2.76*2.46+1.0*0.25]*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.704</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
415 d.13.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym , beton C12/15 [2.76*2.45+1.0*0.25]*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.701</b>
416 d.13.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 2.76*2.45+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
417 d.13.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - tylko folia. 2.76*2.45+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
418 d.13.1	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej . [3.12+2.46]*2.5-0.9*2.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.206</b>
419 d.13.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - jedna warstwa 2.76*2.45+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
420 d.13.1	KNR 2-02 1102-01 + 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro 2.76*2.45+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
421 d.13.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - stelaż miski ustępowej i piony rurociągów. [0.16*2+0.5]*1.0+0.16*0.5 0.4*2.46*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900 1.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.868</b>
422 d.13.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi metalowych jednoskrzydłowych gładkich wraz z ościeżnicą metalową , kompletne . 1.0*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
423 d.13.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z wentylacją z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
424 d.13.1	KNR 4-01 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.76*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.762</b>
425 d.13.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża gruntem akrylowym. 2.76*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.762</b>
426 d.13.1	KNR 2-02 0815-06 sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach . 2.76*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.762</b>
427 d.13.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [2.76+2.45]*2*2.46+[1.1+1.04+1.35]*2*2.1-[0.8*2.0*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.291	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.291</b>
428 d.13.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 32.291	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.291	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.291</b>
429 d.13.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.76*2.45+1.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
430 d.13.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 7.012	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
431 d.13.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.012	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
432 d.13.1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.76*2.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.790</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
433 d.13.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów :- dozownik mydła metalowy niklowany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
434 d.13.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - pojemnik na ręczniki metalowy niklowany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
435 d.13.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - uchwyty na papier toaletowy metalowy niklowany. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
436 d.13.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - lustro klejone na płytach 60x80 cm. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
437 d.13.1	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów - zasłonka z folii na rurce nierdzewnej. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.2</b>		<b>Instalacje sanitarne.</b>			
438 d.13.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm woda zimna 13.0 woda ciepła 10.0	m m m	13.000 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
439 d.13.2	KNR 0-31 0114-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 10.0	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
440 d.13.2	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii o śr.zewn.rury 20 mm 2*2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
441 d.13.2	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
442 d.13.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m [4.0+3.5]*0.4*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
443 d.13.2	KNR-W 2- 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.0+2.0	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
444 d.13.2	KNR-W 2- 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
445 d.13.2	KNR-W 2- 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.0+1.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
446 d.13.2	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
447 d.13.2	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
448 d.13.2	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów 1.800	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
449 d.13.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
450 d.13.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
451 d.13.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
452 d.13.2	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym , z otworem na baterię. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
453 d.13.2	KNR-W 2- 15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
454 d.13.2	KNR-W 2- 15 0218-01	Odpyw liniowy prysznicowy z kratką nierdzewną. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
455 d.13.2	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
456 d.13.2	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
457 d.13.2	KNR-W 2- 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do wc . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
458 d.13.2	KNR-W 4- 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
459 d.13.2	KNR-W 4- 02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do nowego grzejnika o złączach spawanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.6 1	kpl. m kpl.	1.000	0.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
460 d.13.2	KNR-W 2- 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
461 d.13.2	KNR-W 2- 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
462 d.13.2	KNR-W 2- 15 0411-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - na powrocie. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.3</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznych.</b>			
463 d.13.3	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x2, 5. 12.0	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
464 d.13.3	KNR-W 4- 03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - YDYp 3x1, 5. 14.0	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
465 d.13.3	KNR-W 4- 03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - podwójne - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
466 d.13.3	KNR-W 4- 03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
467 d.13.3	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
468 d.13.3	KNR-W 4- 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED 30*30 cm. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
469 d.13.3	KNR-W 4- 03 0606-04	Wymiana istniejących opraw na oprawy KINKIET LED ŚCIENNY. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
470 d.13.3	KNR 5-08 0403-01	Montaż wentylatora kanałowego sprzęgniętego z oświetleniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KANALIZACJA.				0.00
2	PRZEDSIONEK GABINETU P. DYREKTOR.				0.00
2.1	Roboty budowlane.				0.00
3	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
4	GABINET P. DYREKTOR.				0.00
4.1	Roboty budowlane.				0.00
4.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
5	ŁAZIENKA P. DYREKTOR.				0.00
5.1	Roboty budowlane.				0.00
5.2	Instalacje sanitarne.				0.00
5.3	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
6	BIURO - KSIĘGOWA.				0.00
6.1	Roboty budowlane.				0.00
6.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
6.3	Instalacje sanitarne.				0.00
7	BIURO - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY.				0.00
7.1	Roboty budowlane.				0.00
7.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
7.3	Instalacje sanitarne.				0.00
8	PRZEDSIONEK POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.				0.00
8.1	Roboty budowlane.				0.00
8.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
9	ŁAZIENKA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I POMIESZCZENIE SOCJALNE.				0.00
9.1	Roboty budowlane.				0.00
9.2	Instalacje sanitarne.				0.00
9.3	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
10	BIURO - FINANSOWO - KSIĘGOWE.				0.00
10.1	Roboty budowlane.				0.00
10.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
10.3	Instalacje sanitarne.				0.00
11	POMIESZCZENIE SERWERA				0.00
11.1	Roboty budowlane.				0.00
11.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
12	KORYTARZ.				0.00
12.1	Roboty budowlane.				0.00
12.2	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
13	ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA.				0.00
13.1	Roboty budowlane.				0.00
13.2	Instalacje sanitarne.				0.00
13.3	Roboty remontowe instalacji elektrycznych.				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2068.08	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	akrylowy preparat gruntujący	kg	130.26		130.26	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.01		0.01	0.00	0.00	
3.	baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00	
4.	baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwany o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		2.00	0.00	0.00	
5.	baterie umywalkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
6.	belki IPE 240	m	11.84		11.84	0.00	0.00	
7.	belki SB 120x120 mm	m	4.80		4.80	0.00	0.00	
8.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15	m <sup>3</sup>	3.92		3.92	0.00	-0.00	
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym	m <sup>3</sup>	0.21		0.21	0.00	0.00	
10.	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	17.94		17.94	0.00	0.00	
11.	cegła budowlana pełna	szt.	229.73		229.73	0.00	0.00	
12.	cement CEM I 32,5	kg	80.06		80.06	0.00	-0.00	
13.	cement CEM II 32,5	kg	85.30		85.30	0.00	0.00	
14.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	127.60		127.60	0.00	0.00	
15.	czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
16.	deski elewacyjne akrylowe drewnopodobne szer. 18 cm	m <sup>2</sup>	22.00		22.00	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.02		0.02	0.00	0.00	
18.	dozownik mydła metalowy niklowany	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
19.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.22		0.22	0.00	0.00	
20.	drewno opałowe	kg	4.01		4.01	0.00	-0.00	
21.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.18		0.18	0.00	0.00	
22.	drzwi metalowe jednoskrzydłowe gładkie wraz z ościeżnicą metalową , kompletne	m <sup>2</sup>	14.35		14.35	0.00	-0.00	
23.	drzwi wewnętrzne przesuwne-kompletne "80"	m <sup>2</sup>	1.60		1.60	0.00	0.00	
24.	drzwi wewnętrzne łazienkowe z wentylacją z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	3.69		3.69	0.00	0.00	
25.	drzwi wewnętrzne łazienkowe z wentylacją z ościeżnicą składana - zakres 28-30 cm fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.84		1.84	0.00	0.00	
26.	drzwi wewnętrzne przesuwne-kompletne "90"	m <sup>2</sup>	3.60		3.60	0.00	0.00	
27.	drzwi wewnętrzne z ościeżnicą składana - zakres 10-15 cm fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	3.69		3.69	0.00	0.00	
28.	dyble	szt.	75.92		75.92	0.00	0.00	
29.	farba emulsyjna akrylowa wewn.	dm <sup>3</sup>	96.00		96.00	0.00	-0.00	
30.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.87		0.87	0.00	-0.00	
31.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.82		0.82	0.00	-0.00	
32.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm <sup>3</sup>	0.04		0.04	0.00	-0.00	
33.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.55		0.55	0.00	-0.00	
34.	folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm	m <sup>2</sup>	3.64		3.64	0.00	0.00	
35.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	120.38		120.38	0.00	-0.00	
36.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	22.33		22.33	0.00	0.00	
37.	gaz propan-butan	kg	4.36		4.36	0.00	-0.00	
38.	Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	3.00		3.00	0.00	0.00	
39.	gips budowlany szpachlowy	t	0.01		0.01	0.00	0.00	
40.	gips budowlany szpachlowy	t	0.08		0.08	0.00	0.00	
41.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	803.26		803.26	0.00	0.00	
42.	gładz gipsowa	kg	472.31		472.31	0.00	0.00	
43.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	35.70		35.70	0.00	0.00	
44.	gniazda podtynkowe DATA	szt.	12.24		12.24	0.00	-0.00	
45.	gniazda RJ 45	szt.	8.00		8.00	0.00	0.00	
46.	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4010.70		4010.70	0.00	-0.00	
47.	grzejniki aluminiowe typu G-500 15 el.	szt.	5.00		5.00	0.00	0.00	
48.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.04		1.04	0.00	0.00	
49.	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	15.00		15.00	0.00	0.00	
50.	kineta studzienki z PE	szt.	5.00		5.00	0.00	0.00	
51.	klej do wykładzin	kg	0.03		0.03	0.00	0.00	
52.	kołki rozporowe	szt.	137.45		137.45	0.00	-0.00	
53.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	14.03		14.03	0.00	0.00	
54.	kołki rozporowe plastikowe'	szt.	26.00		26.00	0.00	-0.00	
55.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	33.00		33.00	0.00	0.00	
56.	kształtki cokołowe 10 cm	m	74.57		74.57	0.00	0.00	
57.	kształtki Hep2O 15 mm	szt.	4.95		4.95	0.00	0.00	
58.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.42		1.42	0.00	0.00	
59.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	23.78		23.78	0.00	0.00	
60.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	szt.	11.80		11.80	0.00	0.00	
61.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	2.84		2.84	0.00	0.00	
62.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	30.07		30.07	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
63.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	58.86		58.86	0.00	-0.00	
64.	kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm	szt.	59.40		59.40	0.00	0.00	
65.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	42.68		42.68	0.00	0.00	
66.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	11.64		11.64	0.00	0.00	
67.	lakier akrylowy z brokatem	dm <sup>3</sup>	38.47		38.47	0.00	-0.00	
68.	lustro klejone na płytach 60x80 cm	szt.	4.00		4.00	0.00	-0.00	
69.	łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	21.42		21.42	0.00	0.00	
70.	masa asfaltowa	kg	2.34		2.34	0.00	0.00	
71.	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
72.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.41		7.41	0.00	-0.00	
73.	narożniki al do gipsu	szt.	8.73		8.73	0.00	-0.00	
74.	nawiewnik okienny higrosterowany z PCV	szt.	4.00		4.00	0.00	0.00	
75.	Odbojnice z rur stalowych nierdzewnych montowane na ścianach korytarza na wspornokach - w przejściach.	m	4.00		4.00	0.00	0.00	
76.	odpływ liniowy prysznicowy z kratką nierdzewną 1m	szt.	2.00		2.00	0.00	0.00	
77.	oprawy LED przykręcane ewakuacyjne	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
78.	oprawy halogenowe do przykręcania	szt.	20.00		20.00	0.00	0.00	
79.	oprawy typu KINKIET LED ŚCIENNY	szt.	4.00		4.00	0.00	-0.00	
80.	oprawy typu LED 30x30 cm	szt.	12.00		12.00	0.00	-0.00	
81.	oprawy typu LED 60x60 cm	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
82.	otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 9 mm do rurociągów 15 mm	m	12.60		12.60	0.00	0.00	
83.	otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 9 mm do rurociągów 22 mm	m	30.45		30.45	0.00	-0.00	
84.	pianka poliuretanova	dm <sup>3</sup>	4.16		4.16	0.00	0.00	
85.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	2.43		2.43	0.00	-0.00	
86.	piasek zasypowy	m <sup>3</sup>	5.60		5.60	0.00	0.00	
87.	płytki okładzinowe podłogowe 60x60 cm	m <sup>2</sup>	97.18		97.18	0.00	0.00	
88.	płytki okładzinowe ścienne 30x60 cm	m <sup>2</sup>	96.88		96.88	0.00	0.00	
89.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt.	146.56		146.56	0.00	0.00	
90.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKBI	m <sup>2</sup>	31.79		31.79	0.00	0.00	
91.	płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	13.56		13.56	0.00	0.00	
92.	płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 5,0 cm M 30	m <sup>2</sup>	3.31		3.31	0.00	0.00	
93.	Pochwyty z rur stalowych nierdzewnych na wspornikach na ścianach korytarza.	m	47.20		47.20	0.00	0.00	
94.	pojemnik na ręczniki metalowy niklowany	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
95.	pokrywa żeliwna	szt.	5.00		5.00	0.00	-0.00	
96.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m <sup>2</sup>	51.36		51.36	0.00	-0.00	
97.	pospółka - kruszywo nienormowane	m <sup>3</sup>	1.00		1.00	0.00	0.00	
98.	półpostumenty porcelanowe do umywalek	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
99.	Przeniesienie serwera do drugiego pomieszczenia wraz z przełożeniem linii i uruchomieniem.	kpl	1.00		1.00	0.00	0.00	
100.	przewody kabelkowe Ly 2x1	m	322.40		322.40	0.00	-0.00	
101.	przewody kabelkowe UTP 8x0,5	m	332.80		332.80	0.00	0.00	
102.	przewody wtynkowe typ YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	380.64		380.64	0.00	0.00	
103.	przewody wtynkowe typ YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	488.80		488.80	0.00	-0.00	
104.	przyciski do słupczek podtynkowych publicznych	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
105.	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 20,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota.	kpl	1.00		1.00	0.00	0.00	
106.	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 5,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota.	kpl	3.00		3.00	0.00	0.00	
107.	Przygotowanie podłoża , montaż taśmy LED RGB ( 8,0 m ) wraz z montażem niezbędnego okablowania i montażem transformatora, dostawą pilota.	kpl	1.00		1.00	0.00	0.00	
108.	przylącza elastyczne do armatury	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
109.	puszki bakelitowe " 60"	szt.	72.42		72.42	0.00	-0.00	
110.	roleta drzwiowa z listew aluminiowych otwierana elektrycznie	m <sup>2</sup>	2.06		2.06	0.00	0.00	
111.	rura stalowa osłonowa fi 200	m	1.80		1.80	0.00	0.00	
112.	rura teleskopowa	szt.	5.00		5.00	0.00	0.00	
113.	rury Hep2O "barrier" 15 mm	m	12.36		12.36	0.00	0.00	
114.	rury Hep2O "barrier" 16 mm	m	41.58		41.58	0.00	0.00	
115.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm	m	10.08		10.08	0.00	0.00	
116.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm	m	28.32		28.32	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
117.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 50 mm	m	8.74		8.74	0.00	0.00	
118.	rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 18-20 mm	m	0.19		0.19	0.00	0.00	
119.	rury PE o śr. 20 mm	m	55.62		55.62	0.00	-0.00	
120.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	3.06		3.06	0.00	0.00	
121.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	m	14.28		14.28	0.00	0.00	
122.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne	m	3.15		3.15	0.00	-0.00	
123.	rury winidurowe karbowane	m	312.00		312.00	0.00	0.00	
124.	S191 B10A	szt	5.00		5.00	0.00	0.00	
125.	S191 B16A	szt	5.00		5.00	0.00	0.00	
126.	S191 B20A	szt	5.00		5.00	0.00	0.00	
127.	sedesy	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
128.	siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	1.60		1.60	0.00	0.00	
129.	silikon	kg	0.34		0.34	0.00	0.00	
130.	spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.16 mm	szt.	277.21		277.21	0.00	0.00	
131.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
132.	ścianka prysznicowa z drzwiami ze szkła hartowanego	m <sup>2</sup>	2.30		2.30	0.00	0.00	
133.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	1.83		1.83	0.00	0.00	
134.	taśma	m	18.10		18.10	0.00	0.00	
135.	taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm	m	3.54		3.54	0.00	0.00	
136.	taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm	m	10.90		10.90	0.00	0.00	
137.	taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm	m	2.57		2.57	0.00	0.00	
138.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	36.60		36.60	0.00	0.00	
139.	taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm	m	0.41		0.41	0.00	0.00	
140.	termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00	
141.	trzon studzienki rura karbowana	m	5.25		5.25	0.00	-0.00	
142.	tuleje ochronne do rur Hep2O z tworzywa sztucznego	szt.	1.20		1.20	0.00	0.00	
143.	tuleje wspomagające 15 mm	szt.	10.41		10.41	0.00	0.00	
144.	uchwyty do grzejników	szt.	5.00		5.00	0.00	-0.00	
145.	uchwyty do rur Hep2O przykręcane 15 mm	szt.	33.00		33.00	0.00	0.00	
146.	uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm	szt.	71.82		71.82	0.00	0.00	
147.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt.	2.00		2.00	0.00	0.00	
148.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	7.00		7.00	0.00	0.00	
149.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
150.	uchwyty na papier toaletowy metalowy	szt	3.00		3.00	0.00	0.00	
151.	umywalki porcelanowe z otworem	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
152.	uszczelka	szt.	10.00		10.00	0.00	0.00	
153.	uszczelka IN SITU fi 200 mm	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
154.	uszczelki gumowe do rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	2.94		2.94	0.00	0.00	
155.	uszczelki gumowe do rur z PCW o śr. 160 mm	szt.	24.48		24.48	0.00	0.00	
156.	uszczelki gumowe do rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	5.70		5.70	0.00	0.00	
157.	wapno suchogaszone	kg	416.91		416.91	0.00	0.00	
158.	wentylator kanałowy fi 150 sprzęgnięty z oświetleniem	szt.	4.00		4.00	0.00	0.00	
159.	wiertło diamentowe	szt.	0.26		0.26	0.00	-0.00	
160.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.56		0.56	0.00	0.00	
161.	woda	m <sup>3</sup>	5.00		5.00	0.00	-0.00	
162.	wsporniki do grzejników	szt.	10.00		10.00	0.00	-0.00	
163.	wsporniki do umywalk	szt.	3.00		3.00	0.00	-0.00	
164.	wykładziny podłogowe - obiektowa	m <sup>2</sup>	0.09		0.09	0.00	0.00	
165.	wyłącznik różnicowoprądowy	szt.	2.00		2.00	0.00	0.00	
166.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.04		0.04	0.00	0.00	
167.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	2.09		2.09	0.00	0.00	
168.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.05		0.05	0.00	0.00	
169.	zaprawa do spoinowania	kg	72.31		72.31	0.00	-0.00	
170.	zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka	kg	35.93		35.93	0.00	0.00	
171.	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.	5.00		5.00	0.00	-0.00	
172.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do c.o. o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00	
173.	zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.00		5.00	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
174.	zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm do splotki	szt.	3.00		3.00	0.00	0.00	
175.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	szt.	1.00		1.00	0.00	0.00	
176.	złączki dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm	szt.	2.00		2.00	0.00	0.00	
177.	złączki grzejnikowe	szt.	5.00		5.00	0.00	0.00	
178.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do natrysku	m-g	42.22	0.00	0.00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.24	0.00	0.00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0.07	0.00	0.00
4.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	10.98	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.83	0.00	0.00
6.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.02	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.35	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	7.93	0.00	-0.00
9.	środek transportowy	m-g	0.56	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	3.27	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	0.23	0.00	0.00
12.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	6.72	0.00	0.00
13.	wyciąg	m-g	9.15	0.00	0.00
14.	wyciąg	m-g	5.92	0.00	0.00
15.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.63	0.00	0.00
16.	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	m-g	3.26	0.00	0.00
17.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	4.00	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł